

CUSTO DE INSTALAÇÃO DE TELADO

Orçamento para telados - tela de sombreamento a 35%

MATERIAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Eucalipto tratado 12 cm a 14 cm x 4,00 m	273,00	unidade	51,00	13.923,00
Eucalipto tratado 12 cm a 14 cm x 2,00 m	68,00	unidade	18,00	1.224,00
Arame liso	4,00	rolo 1000 m	405,00	1.620,00
Tela de sombreamento 35% - 8 m x 100 m	14,00	ud	2904,00	40.656,00
Catraca	102,00	unidade	5,29	539,07
Agulhas de fixação	5000,00	unidade	0,54	2.700,00
SUBTOTAL CONSTRUÇÃO				60.662,07

SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Montagem do telado	70,00	d/h	80,00	5.600,00
SUBTOTAL SERVIÇOS				5.600,00

Custo para 9600 m²

66.262,07

Observações: 1- O controle da luminosidade e da temperatura proporcionado pelos telados com telas de sombreamento de 28 a 35% propiciam aumentos de produtividade de qualidade na cultura de **pimentão** nas condições do Distrito Federal e RIDE; 2-Espaçamento entre entre mourões de 8,0 metro x 5,0 metro; 3- Esse material possibilita a construção de telados de 9600 m² devido ao espaçamento entre mourões; 5- Consideramos também o fechamento parcial das laterais.