

## CUSTO DE INSTALAÇÃO DE TELADO

Orçamento para telados - tela termorefletora 35% (aluminizadas)

### MATERIAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Eucalipto tratado 12 cm a 14 cm x 4,00 m	273,00	unidade	51,00	13.923,00
Eucalipto tratado 12 cm a 14 cm x 2,00 m	68,00	unidade	18,00	1.224,00
Arame liso	4,00	rolo 1000 m	405,00	1.620,00
Tela termorefletora 35% - 8 m x 100 m - aluminizada	14,00	ud	8200,00	114.800,00
Catraca	102,00	unidade	5,29	539,07
Agulhas de fixação	5000,00	unidade	0,54	2.700,00
<b>SUBTOTAL CONSTRUÇÃO</b>				<b>134.806,07</b>

### SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Montagem do telado	70,00	ud	80,00	5.600,00
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>				<b>5.600,00</b>

Custo para 9600 m<sup>2</sup>

**140.406,07**

Observações: 1- O controle da luminosidade e da temperatura proporcionado pelos telados com telas termorefletoras 35% propiciam aumentos de produtividade de qualidade na cultura de **pimentão e hortaliças folhosas** nas condições do Distrito Federal e RIDE; 2-Espaçamento entre entre mourões de 8,0 metro x 5,0 metro; 3- Esse material possibilita a construção de telados de 9600 m<sup>2</sup> devido ao espaçamento entre mourões; 5- Consideramos também o fechamento parcial das laterais.